

Modernization steam/condensate pipelines to Hoval system

LGE Internal Use Only

Объем работ:

1) Доставка и закупка материалов и оборудования для выполнения работы и материалы и оборудования(запчасти) согласно списка ;

2) Корпус. А :

2.1) Монтаж парового фланцевого вентиля на паровую трубу Ду25 – 17 шт;

2.2) Монтаж парового фланцевого вентиля на конденсатную трубу Ду20 – 17 шт.

3) Корпус. Б:

2.1) Монтаж парового фланцевого вентиля на паровую трубу Ду25 – 37 шт;

2.2) Монтаж парового фланцевого вентиля на конденсатную трубу Ду20 – 37 шт.

Список запчастей

№	Наименование	Размер	Ед. изм	Кол-во
1.	Отвод	Ду20	шт.	20
2.		Ду25	шт.	20
3.	Конденсатоотводчик	Ду20	шт.	15
4	Вентиль паровой t _{мин} =150С	Ду20	шт.	25
5.		Ду25	шт.	25
6.	Американка Среда пар, t _{мин} =150С	Ду20	шт.	20
7.		Ду25	шт.	20
8.	Резьба	Ду20	шт.	50
9.		Ду25	шт.	50
10.	Грязевик	Ду25	шт.	10
11	Труба	Ду20	м	20
12		Ду25	м	40

Modernization steam/condensate pipelines to Hoval system. Hovals location plan

LGE Internal Use Only

